



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้มีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๓,๒๑๐,๕๐๐.-บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) และมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๒๙,๔๐๐.-บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๓,๒๓๙,๙๐๐.-บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายคูเมือง - โสภครี้อบริเวณไร่นายชาญณรงค์ เหลาลันเทียะ - ไร่นายสาม เขียวสด หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ ช่วง</p> <p><u>ปริมาณงาน</u> ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้</p> <p>ช่วงที่ ๑ ลงหินคลุกกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร</p> <p>ช่วงที่ ๒ ลงหินคลุกกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	๔๙๐,๙๐๐.-บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายบ้านหนองโสน - บ้านทามจาน บริเวณไร่นายสมบัติ คำบุญเรือง - ไร่นายประดิษฐ์ แก้ววิชัย หมู่ ๓</p> <p><u>ปริมาณงาน</u> ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ดังนี้ ลงหินคลุกกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	๒๕๘,๓๐๐.-บาท	
๓	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายคันคูห้วยลำอินทร์ บริเวณนายนายประเสริฐ ศรีสิงห์ - นายนายประทวน ดิขุนทด หมู่ ๔</p> <p><u>ปริมาณงาน</u> ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ดังนี้ ลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ้วหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	๒๓๖,๑๐๐.-บาท	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๔	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายโสกนางหวาน บริเวณ <u>ไร่ นายคมกริช หาญเวช - นานางใหม่ จำแก้ว หมู่ ๖ จำนวน ๒ ช่วง</u> <u>ปริมาณงาน</u> ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้</p> <p>ช่วงที่ ๑ ลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๔ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๖๔๐ ตารางเมตร</p> <p>ช่วงที่ ๒ ลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓,๒๘๐ ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๙๒ ลูกบาศก์ เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๐ ตารางเมตร ทำ ตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	๓๑๔,๗๐๐.-บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุม สภามอบหมายการบริหารส่วน ตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
๕	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายโนนนาคี - หนองห้าง บริเวณ <u>ไร่ นายบุญสม คำโพธิ์แสง - ไร่ นางสายยนต์ ภิรมย์ชม หมู่ ๗</u> <u>ปริมาณงาน</u> ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ดังนี้ ลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวม ไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อม วางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๖๐ เมตร ๑ จุด จำนวน ๖ ท่อน พร้อมปรับ เกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต. หนองบัวโคกกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	๑๕๘,๒๐๐.-บาท	
๖	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองซีก - หนองสองห้อง บริเวณ <u>ไร่</u> <u>นายอดิศร อมฤทธิ์ - ไร่ นายสมาน ชนะชัย หมู่ ๘ จำนวน ๒ ช่วง</u> <u>ปริมาณงาน</u> ปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้</p> <p>ช่วงที่ ๑ ถมดินยกระดับคันทางกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร และลงลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (ลงดินลูกรังผิวหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อม วางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๖๐ เมตร ๒ จุด จำนวนรวม ๑๘ ท่อน พร้อม ปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ตารางเมตร หรือปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า ๗๒๔.๒๐ ลูกบาศก์เมตร และหรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย กว่า ๑๐๒ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>ช่วงที่ ๒ ถมดินยกระดับคันทางกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร และลงลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (ลงดินลูกรังผิวหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมวางท่อ ระบายน้ำขนาด ๑๐.๘๐ เมตร ๒ แถว จำนวน ๑๘ ท่อน พร้อมปรับเกรดเกลี่ย เรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๐ ตารางเมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า</p>	๔๙๒,๖๐๐.-บาท	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
	<p>๑,๗๔๖.๖๐ ลูกบาศก์เมตร และหรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๖ ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๔๗๐.๘๐ ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ลูกบาศก์เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>		<p>ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖</p>
๗	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก บริเวณไร่นายอรินทร์ ปอมขุนทด - ไร่นางมล ธิมาดี หมู่ ๙ ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ดังนี้ ลงหินคลุกกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	๓๔๐,๖๐๐.-บาท	
๘	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายศาลาป่า - หลัก ๒ บริเวณศาลาป่า - ไร่นางอบเชย ผิวรักษา หมู่ ๑๐ จำนวน ๒ ช่วง ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ลงหินคลุกกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๗๕ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๒๐๐ ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๙๕ ลูกบาศก์เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๖,๙๕๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	๔๔๖,๗๐๐.-บาท	
๙	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายบ่อขยะ - ไร่นายแจ่ม แก้วบัณฑิต หมู่ ๑๑ จำนวน ๒ ช่วง ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ลงหินคลุกกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๗๕ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ถมดินยกระดับคันทางกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร และลงหินคลุกกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (ลงหินคลุกหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมวางท่อ</p>	๔๒๒,๔๐๐.-บาท	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
	ระบายน้ำขนาด ๒๐.๖๐ เมตร ๑ จุด จำนวน ๗ ท่อน พร้อมปรับเกรด เกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๑,๖๒๐ ลูกบาศก์เมตร และหรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลูกบาศก์เมตรรวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๔๕ ลูกบาศก์เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรด เกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๓,๔๕๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคก กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗		ได้รับอนุมัติจากการประชุม สภาองค์การบริหารส่วน ตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดินสายบ้านนายสุรศักดิ์ จรรยาสา - ไร่นางพรทิพย์ เนาเปี้ย หมู่ ๖ ปริมาณงาน ถมดินกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร และลงลูกรัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๕๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงลูกรังคว หลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๒๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐.-บาท	
๑๑	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๙,๔๐๐.-บาท	
รวมทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ		๓,๒๓๙,๙๐๐.-บาท	

ผู้รับรองข้อมูล

(ลงชื่อ).....

(นางยุพิน มีหมู่)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก