



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จะดำเนินการ จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนจากเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) คันคูห้วยลำอินทร์บริเวณนายสมควร ชุ่มพะลัย ม.5 ปริมาณงานถมดิน ขนาดกว้าง 4 เมตร ฐานกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 144 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมฝังกลบ ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด ราคากลางคือ 26,526.01 บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทหนึ่งสตางค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

(นายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ช่อมแซมคันคู้วยลำอินทร์ บริเวณนายนายสมควร ชุ่มพะลัย ม.5
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทามจานหมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
 รายละเอียดโครงการ งานถมดินขนาดกว้าง 4 เมตร ฐานกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 144 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมฝังกลบ ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566

ราคามันต์เชล87 ลิตรละ 32.26 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม(เบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานดินถมคันทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	144	56.66	8,159.04	1.3624	77.19	11,115.88	
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
7	งานพื้นทาง(หินคลุก) พร้อมปรับแต่งเรียบ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
8	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
9	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
10	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	7	1,615.86	11,311.02	1.3624	2,201.45	15,410.13	
11	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
					19,470.06		รวม	26,526.01	
					ตัวอักษร (-สองหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทหนึ่งสตางค์-) ปรับยอด				26,526.01

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

19,470.06

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายสุรเชษฐ์ ทองสอด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางกชกร ชมศรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวปวีตรา จันทร์กลาง)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นายองอาจ แสงทน)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง