

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 – 2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2567



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่เนื่องจากโครงการที่จะดำเนินการบางโครงการมีปริมาณงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการข้าง จึงไม่สามารถนำไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก และได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๒/๑ วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายดวงตะวัน ภิรมย์รัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก



หลักการและเหตุผล
ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 6/2567

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่เนื่องจากรายละเอียดของโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงไม่สามารถนำไปดำเนินการได้ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกจึงได้เปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง	สารบัญ	หน้า
หลักการและเหตุผล		
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)		1
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม		
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		2 – 9

3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	2	936,200	5	2,270,700	-	-	-	-	7	3,206,900
รวม	0	0	2	936,200	5	2,270,700	0	0	0	0	7	3,206,900

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 : หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	เดิม โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรังผิวจราจร บ้านหนองลุมพุก ม.2 พิกัดโครงการ สายหนองกระทุ่มคูเมือง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 101 ลำดับที่ 15)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 430 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม. มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 516 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 430 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 172 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,720 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	-	-	86,000	-	-	ถนนลูกรัง ยาว 430 ม.	การสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	เนื่องจากเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและงบประมาณ
	ใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคันดิน สายหนองกระทุ่ม - คูเมือง หมู่ที่ 2	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถมดินคันทางบดอัดแน่น กว้าง 5.30 เมตร ยาว 440 เมตร สูง 0.70 เมตร และลงลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 5 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 1,848 ลูกบาศก์เมตร (ดินบดอัดแน่น 85%) มีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 330 ลูกบาศก์เมตร (ลูกรังบดอัดแน่น 85%) รวมพื้นที่ผิวจราจรบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø0.60 เมตร จำนวน 1 แถว 8 ท่อน ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น N15.449427 E101.875080 จุดสิ้นสุด N15.446739 E101.872181			389,000			ถนนคันดินลงลูกรัง ยาว 440 เมตร	การสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	ที่จะดำเนินการโครงการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
2	เดิม โครงการก่อสร้างถนนคันดินบริเวณไร่นางพชรินทร์ ศรีสิงห์ – ไร่นายฉัตรฉาย โพธิ์ชัย หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 22)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ช่วงที่ 1 ปริมาณงาน ถมดิน กว้าง 5 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 100 เมตร และลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น N15.466542 E101.877214 จุดสิ้นสุด N15.466601 E101.878173 ช่วงที่ 2 ปริมาณงาน ถมดิน กว้าง 5 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 200 เมตร และลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น N15.466556 E101.879674 จุดสิ้นสุด N15.467322 E101.880664			262,800			ถนนดินลงหินคลุก ยาวรวม 300 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	เนื่องจากเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและงบประมาณที่ใช้ที่จะดำเนินงานโครงการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	ใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคันดินบริเวณไร่นางพชรินทร์ ศรีสิงห์ - ไร่นายฉัตรฉาย โพธิ์ชัย หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ช่วงที่ 1 ถมดินคันทางบดอัดแน่น กว้าง 5.30 เมตร ยาว 100 เมตร สูง 1 เมตร และลงลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 630 ลูกบาศก์เมตร (ดินบดอัดแน่น 85%) มีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 180 ลูกบาศก์เมตร (ลูกรังบดอัดแน่น 85%) พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.80 เมตร จำนวน 1 แถว 8 ท่อน และลาดปากท่อทั้งสองด้าน พิกัด จุดเริ่มต้น N15.464930 E101.877885 จุดสิ้นสุด N15.466601 E101.878173 ช่วงที่ 2 ถมดินคันทางบดอัดแน่น กว้าง 5.30 เมตร ยาว 250 เมตร สูง 1 เมตร และลงลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,575 ลูกบาศก์เมตร (ดินบดอัดแน่น 85%) มีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 187.50 ลูกบาศก์เมตร (ลูกรังบดอัดแน่น 85%) พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.80 เมตร จำนวน 1 แถว 8 ท่อน และลาดปากท่อทั้งสองด้าน รวมปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 2,205 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรดินลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 262.50 ลูกบาศก์เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 2,450 ตารางเมตรทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น N15.466556 E101.879674 จุดสิ้นสุด N15.467776 E101.880623			486,000			ถนนคันดินลงลูกรังยาวรวม 550 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	เนื่องจากเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและงบประมาณที่ใช้ที่จะดำเนินงานโครงการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
3	เดิม โครงการก่อสร้างถนนคันดินบริเวณไร่นายผื่น ภิรมย์ไทย – ไร่นายสมควร ชุมพะลัย หมู่ที่ 5 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 16)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถมดิน กว้าง 5.5 เมตร ยาว 540 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร พร้อมลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 540 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø0.60 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมลาดปากท่อทั้งสองด้าน หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 270 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคก กำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น N15.483674 E101.844007 จุดสิ้นสุด N15.487771 E101.843029			364,700			ถนนดินลงหินคลุก ยาว 540 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	เนื่องจากเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและงบประมาณที่ใช้ที่จะดำเนินงานโครงการ
	ใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคันดินบริเวณไร่นายผื่น ภิรมย์ไทย – ไร่นายสมควร ชุมพะลัย หมู่ที่ 5	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถมดินคันทางบดอัดแน่น กว้าง 5.30 เมตร ยาว 540 เมตร สูง 0.70 เมตร และลงลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 5 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 2,268 ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น 85%) หรือมีปริมาตรดินลูกรังบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 405 ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น 85%) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø0.60 เมตร จำนวน 2 แถวละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน และลาดปากท่อทั้งสองด้าน รวมพื้นที่ผิวจราจรบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น N15.483674 E101.844007 จุดสิ้นสุด N15.487771 E101.843029			493,700			ถนนคันดินลงลูกรัง ยาว 540 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
4	เดิม โครงการถมดินสายหนองพง - หนองโสนบริเวณไร่นายซังพงษ์ แก้ววิชัย - ไร่นายสุพิ์ แสงชนะ หมู่ที่ 6 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5/2567 หน้า 10 ลำดับที่ 9)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถมดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย 500 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัดจุดเริ่มต้น N15.486171 E101.861374 จุดสิ้นสุด N15.478925 E101.866182			370,000			ถนนหินคลุก ยาว 1,100 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	เนื่องจากเปลี่ยนปริมาณงานและงบประมาณที่ใช้ที่จะดำเนินงานโครงการ
	ใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคันดินสายหนองพง - หนองโสน บริเวณไร่นายซังพงษ์ แก้ววิชัย - ไร่นายสุพิ์ แสงชนะ หมู่ที่ 6	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถมดินคันทางบดอัดแน่น กว้าง 4.30 เมตร ยาว 1,100 เมตร สูง 0.30 เมตร และลงลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 1,518 ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น 85%) มีปริมาตรดินลูกรังบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 660 ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น 85%) รวมพื้นที่ผิวจราจรบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัดจุดเริ่มต้น N15.486171 E101.861374 จุดสิ้นสุด N15.478925 E101.866182			441,200			ถนนคันดินลงลูกรัง ยาว 1,100 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
5	เดิม โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก บ้านหนองซีก ม.8 พิกัดโครงการ ถนนสายตะวันออก-เตี้ย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 126 ลำดับที่ 90)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม.	465,000	-	-	-	-	ถนนหินคลุก กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม.	การสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตรดียิ่งขึ้น	กองช่าง	เนื่องจากแก้ไขชื่อโครงการเปลี่ยนปริมาณงานและงบประมาณที่ใช้ที่จะ
	ใหม่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองซีก - เตี้ย บริเวณบ้านนางสมจิต มีศรี - ไร่ นายสามารถ พรหมขุนทด หมู่ที่ 8	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถมดินคันทางบดอัดแน่น กว้าง 5.30 เมตร ยาว 300 เมตร สูง 0.40 เมตร และลงลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 684 ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น 85%) มีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,350 ลูกบาศก์เมตร (ลงลูกรังควมหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø0.60 เมตร จำนวน 1 แถว 8 ท่อน และคาดปากท่อทั้งสองด้าน ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น N15.430397 E101.899650 จุดสิ้นสุด N15.424290 E101.911102			498,800			ถนนดินลงลูกรัง ยาว 1,800 เมตร	การสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตรดียิ่งขึ้น	กองช่าง	ดำเนินงานโครงการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
6	เดิม โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายโนนนาคี – โคกสามัคคี บริเวณไร่นายทา เหิงขุนทด - ไร่นางประนอม ผายแก้ว หมู่ที่ 7 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567 หน้า 6 ลำดับที่ 7)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 725 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 7,250 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคก กำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น N15.423965 E101.864658 จุดสิ้นสุด N15.414766 E101.862863		468,100				ถนนหินคลุก ยาว 1,450 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	เนื่องจากเปลี่ยนปริมาณงานและงบประมาณที่ใช้ที่จะดำเนินงานโครงการ
	ใหม่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายโนนนาคี – โคกสามัคคี บริเวณไร่นายทา เหิงขุนทด - ไร่นางประนอม ผายแก้ว หมู่ที่ 7	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ดังนี้ ลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 725 ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิวหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 7,250 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø0.80 เมตร จำนวน 1 แถว 8 ท่อน ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น N15.423965 E101.864658 จุดสิ้นสุด N15.414766 E101.862863		493,800				ถนนหินคลุก ยาว 1,450 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
7	เดิม โครงการก่อสร้างถนนคันดินถนนสายหนองลุมพุก - หลักสอง หมู่ที่ 10 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567 หน้า 13 ลำดับที่ 26)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถมดินกว้าง 6.20 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 350 เมตร และลงหินคลุก กว้าง 6 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø0.80 เมตร จำนวน 3 แถวๆละ 8 ท่อน รวมจำนวน 24 ท่อน พร้อมลาดปากท่อทั้งสองด้าน หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 210 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น N15.436039 E101.841659 จุดสิ้นสุด N15.436132 E101.838425			381,100			ถนนดินลงหินคลุก ยาว 350 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	เนื่องจากแก้ไขชื่อโครงการย้ายปีเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและ
	ใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคันดินสายหลักสอง - หนองลุมพุก บริเวณไร่นาสาวพร้อม รินลา - ไร่นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์ หมู่ที่ 10 จำนวน 2 ช่วง	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ช่วงที่ 1 ถนนคันดินทางบดอัดแน่น กว้าง 5.30 เมตร ยาว 150 เมตร สูง 0.50 เมตร และลงลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 435 ลูกบาศก์เมตร (ดินบดอัดแน่น 85%) มีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 112.50 ลูกบาศก์เมตร (ลูกรังบดอัดแน่น 85%) พิกัด จุดเริ่มต้น N15.436420 E101.842510 จุดสิ้นสุด N15.435920 E101.841207 ช่วงที่ 2 ถนนคันดินทางบดอัดแน่น กว้าง 5.30 เมตร ยาว 300 เมตร สูง 0.80 เมตร และลงลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,464 ลูกบาศก์เมตร (ดินบดอัดแน่น 85%) มีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 225 ลูกบาศก์เมตร (ลูกรังบดอัดแน่น 85%) พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.80 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน และลาดปากท่อทั้งสองด้าน รวมปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,899 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรดินลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 337.50 ลูกบาศก์เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตรทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น N15.435920 E101.841207 จุดสิ้นสุด N15.436137 E101.838415		442,400				ถนนคันดินลงลูกรัง ยาวรวม 450 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	งบประมาณที่ใช้ที่จะดำเนินงานโครงการ